

## EGYH-EOR-20-0093

### A Hajdúdorogi Főegyházmegye hitéleti és közösségi funkcióit ellátó tereinek fejlesztése székhelyén

A Görögkatolikus Metropólia Érseki Hivatalának 2017-es felújítása anyagi forrás hiányában sajnos nem minden helyiséget érintett, a déli pincerész csak a járulékos felújítási munkákat élte meg. Az EGYH-EOR-20-0093 azonosítószámú projekt támogatásának köszönhetően folytatódhatott a Hajdúdorogi Főegyházmegye hitéleti és közösségi funkcióit ellátó tereinek fejlesztése székhelyén 2020. január 1 – 2021. május 31. közötti időszakban. A támogatási intenzitás 100%, az elszámolható összköltség: 4.500.000.- Ft

A méltatlan állapotok megszüntetésére és új, közösségi tér kialakítása végett az alábbi munkafolyamatok valósulnak meg. A téglaboltozat több helyen is hiányos. Az épület korábban nem kapott semmilyen vízszigetelést, így a pince szint erősen nedves, a levegő hiánya miatt dohos. Sok helyen sókristályosodás és salétromosodás jelzi a falban található víz meglétét. A padló járófelületét döngölt föld alkotta. A megújulás legelső feladata a téglafelület megtisztítása a korábbi vakolat és festékrétegektől. Ez magában foglalja a téglafugák 2cm-es mélységben való tisztítását, majd újrafugázását. Miután a felület megújul, pótolni kell a falazatban található lyukakat, kicserélni a töredezett és elporladt téglákat. A pinceszárny ezután új, vasalt simított beton aljzatot kap 6 cm vastagságban. Mivel a szellőztetés kérdése továbbra is problémaként áll fent és egy légtechnikai rendszer kialakítása túlságosan is nagy anyagi beruházást emésztene fel, ezért más technológiai megoldás után kellett nézni. A vízszigetelés hiányában egy speciális felületimpregnáló szerrel lesz lekezelve a megtisztított téglafelület. A védőcsövek elhelyezése után újratelepítésre kerül az elektromos villanyhálózat is, ezzel komfortossá téve a pincerész közösségi térként való használhatóságát.

